

1.7.	Spojni i zaptivni elementi, pribor za montiranje kanala i to: obujmice i nosači uglovi i šine, vijci, zaptivači, navojne šipke, nosači i konzole, kao i ostali sitan materijal. Plaća se 30% od vrednosti pozicije 5.		0,3			
Σ VENTILACIJA KRIPTI I TRPEZARIJE dinara bez PDV:						
3	VENTILACIJA PALIONICE SVEĆA					
1.1.	Ostrvska eko hauba od inoksa (5600 x 1600 x 500 mm) sa filterima i otvorima za izvlačenje i ubacivanje vazduha i sa otvorom za čišćenje. Obračun po komadu	kom.	1			
1.2.	Kanalski ventilator za izvlačenje vazduha CHGT/4-560-6/24 sa frekventnim regulatorom. Snaga ventilatora je 1.1 kW, trofazni. Obračun po komadu.	kom.	1			
1.3.	Ventilator za ubacivanje vazduha HCFT/4-500/H-A sa kontrolerom brzine Obračun po komadu	kom.	1			
1.4.	Spoljasnje protivkisne resetke BN za sistem u kuhinji Obračun po komadu					
	BN 700x1500mm ugradnja na plenumu	kom.	1			
	BN 900x1500mm ugradnja na plenumu	kom.	1			
1.5.	Kanali za distribuciju vazduha od pocinkovanog lima debljine date u tehničkom opisu, u svemu preme grafičkoj dokumentaciji. Način izrade, spajanje deonica kanala i fazonskih komada i način postavljanja u svemu prema priloženim tehničkim uslovima. Obračun po kg. mase kanala	kg	672,00			
1.6.	Spojni i zaptivni elementi, pribor za montiranje kanala i to: obujmice i nosači uglovi i šine, vijci, zaptivači, navojne šipke, nosači i konzole, kao i ostali sitan materijal. Plaća se 30% od vrednosti pozicije 5		0,3			
1.7.	Radovi na probijanju otvora. Otvore treba propisno obraditi i zaštititi od prodora vlage. Obračun paušalno.	paušalno				
Σ VENTILACIJA PALIONICE SVEĆA dinara bez PDV:						

INSTALACIJA VENTILACIJE REKAPITULACIJA		
1	Ventilacija kripe i trpezarije	
2	Ventilacija taoleta	
3	Ventilacija palionice sveća	
UKUPNO INSTALACIJA VENTILACIJE dinara bez PDV:		