

	одговарајућих карактеристика. По завршетку стубове фуговати фугом за камен MULTIFILL-STONE или фугом одговарајућих карактеристика, очистити спојнице и камен. Пре монтаже доставити обрађени узорак мермера на писмену сагласност пројектанта.				
4.20.	Набавка, обрада и монтажа постоља стубова у наосу полираним плочама од мермера "botticino" или мермер одговарајућих карактеристика дебљине 5cm. Облогу радити из сеглената. Плоче лепити флексибилним лепком CN16 или лепком одговарајућих карактеристика. По завршетку стубове фуговати фугом за камен MULTIFILL-STONE или фугом одговарајућих карактеристика, очистити спојнице и камен. Пре монтаже доставити обрађени узорак мермера на писмену сагласност пројектанта.	m ²	1,69		
4.21	Набавка, транспорт и монтажа оgrade галерије од мермера "botticino" или мермер одговарајућих карактеристика на галерији. Димезије оgrade према графичкој документацији од пуних елемената камена. Елементе анкерovati прохромским анкерима на епоксидном лепку одговарајућих карактеристика за камен. Фуговати фугом за камен MULTIFILL-STONE или фугом одговарајућих карактеристика, очистити спојнице и камен. Пре монтаже доставити обрађени узорак камена на писмену сагласност пројектанта.	m ¹	11		
УКУПНО:					
5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
5.1	Израда хидроизолације подне плоче цркве: - хладан премаз битулитом и кондор д=5mm.	m ²	365		
5.2	Израда хидроизолације подне плоче опхода и степеништа: Пре израде хидроизолације, ради репрофилсања неправилности у бетону степеништа (167 m ²), постојеће АБ површине окрајцовати, извадити све дрвене делове подлошки, дистанцера и сл, све делове арматуре очистити од видљиве корозије и на очишћену подлогу, уколико постоје веће деформације, нанети репаратурни малтер. Након тако припремљене подлоге приступити наношењу хидроизолације типа СикаБонд Т-8 или одговарајући, у два слоја и у свему према упутству произвођача. На делу опхода хидроизолацију радити преко слоја за пад. Обрачун по m ² укупно изведене хидроизолације репрофилсане неправилности у бетону само на делу степеништа.	m ²	460		
5.3	Набавка и постављање камене вуне у облику тврдих плоча у подну конструкцију цркве и опхода, дебљине 10 cm, густине 120 kg/m ³ . Камену вуну поставити као термо изолацију пода, по детаљима и упутству пројектанта. У цену урачунати и набавку и постављање филца преко камене вуне. Обрачун по m ² пода.	m ²	595		
УКУПНО:					