

Измењена страна 36/66 конкурсне документације за јавну набавку број 404-2/69P-2019-28
измена број 2 од 25.12.2019. године

11.	бочним зидовима се постављају отвори за заштитне цеви и каблове, као и заптивање око цеви на местима проласка кроз зидове окное водонепропусним материјалом. Плаћа се комплет са свим радовима, основним и помоћним материјалом за комплетно завршен кабловски окно са поклопном плочом за лаки саобраћај.				
		ком.	1		
	ПОЛАГАЊЕ ЗАШТИТНИХ ПВЦ ЦЕВИ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ				
12.	Испорука, транспорт, развлачење и полагање у постељицу од ситне земље или песка у већ ископаном кабловском рову заштитних ПВЦ цеви пречника 110 мм у 2 реда по 4 цеви. Цеви су црвене боје израђене од непластификованог поливинил хлорида у складу са стандардом ЕН 1401 и ЕН13476. Произвођач, тип, притисак и датум производње морају бити одштампани на свакој цеви. Плаћа се комплет са свим радовима м' положене цеви.				
	Набавка и транспорт		356		
	Уградња	метар	356		
	ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА				
13.	Испорука, транспорт, развлачење уз употребу стандарног прибора и алата, полагање у већ ископани ров и заштитне цеви са извођењем скретања у преломним тачкама и кабловским шахтовима са минималним радијусима од 1,2 м енергетског високонапонског кабла ХНЕ 49-А 3х(1х185) мм ² , 10 кВ. Ради се о три једножилна кабла чија је збирна дужина 5.304 метара. Кабл полагати са благим вијугањем до 2% дужине на одговарајућој температури уз примену дозвољених сила за развлачење и одговарајућих покретних ослонаца. Плаћа се комплет по м' са свим радовима за ефективну дужину са вијугањем за целу трасу				
		метар	5304		
	ИЗРАДА КАБЛОВСКИХ НАСТАВАКА				
14.	Израда минималног броја кабловских наставка у рову или шахтовима уз употребу стандардних кабловских спојница за употребљени тип кабла. Плаћа се комплет са испитивањем.				
		комад	3		
	ИЗРАДА КАБЛОВСКИХ ЗАВРШНИЦА				