

Измењене стране 29/57, 30/57 и 31/57 конкурсне документације за јавну набавку извођења радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, ЈН број 404-2/ЗР -2019-28

XI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред. бр.	Опис радова	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ (динара)	Укупна цена без ПДВ (динара)
1	2	3	4	5	6=4*5
1	ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ПАРКА У НИШКОЈ БАЊИ				
1.1	Поправка оштећених асфалтних стаза, које су приказане у графичким прилозима као стазе 1-4, са свим слојевима, дебљине до 20цм, у дужини од 4м. Скинути све слојеве. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију.				
	Обрачун	м²	82,00		
1.2	Замена оштећених ригола од бетона, димензија 40х40х12см. Риголе поставити у слоју цементног малтера размере 1:2. Спојнице фуговати техником по избору пројектанта. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.				
		м'	85,00		
1.3	Замена оштећених ивичњака од бетона. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.				
		м'	31,00		
1.4	Набавка, транспорт и насипање песка (гранулације 0-4 mm) у слојевима и планирање. Песак пажљиво насути и набити у слојевима, вибро набијачима и набити до потребне збијености. Његова дебљина мора бити 5-10цм. На почетку уградње потребно је одредити висинске коте и падове. Падови се дефинишу на основу потребе одвода атмосферске воде са површине и износе од 0,5%-2,0%.				
		м³	500,00		
1.5	Набавка, транспорт, замена оштећених и уградња нових бетонских плоча, гранитно кварцног природног				

Измењене стране 29/57, 30/57 и 31/57 конкурсне документације за јавну набавку извођења радова на одржавању
јавног парка у Нишкој Бањи, ЈН број 404-2/ЗР -2019-28

	површинског слоја, гранулације мах 3мм, дебљине горњег слоја 10-15мм, површина је обрађена финим испирањем до дубине 2мм. Површински и носећи слој задовољава услове на хабање и отпорност на смрзавање према норми СРПС ЕН 1338. Димензија 40х40х6цм и 20х20х6цм у различитим нијансама по пројекту. У обрачун површина узети у обзир "растур" при обликовању плоча од 3,5%, са фуговањем спојница кварцним песком гранулације 0,3-0,6мм. Након завршетка полагања потребно је добро очистити поплочану површину, а затим приступити «пеглању» површине вибро-плочом. Вибро-плоче морају имати заштитну силиконску гуму како не би дошло до оштећења завршног слоја на бехатон плочама. После «пеглања» додатно префуговати целу површину и евентуално извршити замену оштећених плоча.				
		м2	4850,00		
1.6	Набавка, транспорт, замена и постављање бетонских плоча антрацит, димензија 20х10х6цм као ивичне на свим стазама, положених у цементном малтеру, са фуговањем спојница кварцним песком гранулације 0,3-0,6мм				
		м2	168,00		
1.7	Набавка и замена облоге кружног дела платоа код централне стазе ка фонтани бетонским плочама у жуто смеђој и антрацит боји, на подлози, димензија по детаљима из пројекта, у облику компаса, са фуговањем спојница кварцним песком гранулације 0,3-0,6мм				
		м2	10,00		
1.8	Набавка и постављање цементног малтера за уградњу ивичних плоча на платоу фонтана на коти +246,90. Плоче поставити у слоју цементног малтера дебљине 3цм, размере 1:3, правилно нивелисати и сложити у слогу по пројекту. Спојнице фуговати.				
		м2	90,00		
1.9	Одржавање - поправка и бојење акрилном бојом				

Измењене стране 29/57, 30/57 и 31/57 конкурсне документације за јавну набавку извођења радова на одржавању
јавног парка у Нишкој Бањи, ЈН број 404-2/3Р -2019-28

	постојећег бетонског дела на полукружним клупама. Површине морају бити потпуно суве пре бојења.				
		м2	80,00		
1.10	Набавка, транспорт, замена и уградња оштећених плоча од мермера постојећег степеништа и платоа са свим потребн. радовима (замена поломљених плоча, чишћење, полирање)				
		м2	120,00		
1.11	Радови на одржавању фонтана (чишћење, поправка и замена оштећеног материјала): чишћење од кречњака и органских наслага, попуњавање испуцале облоге са глачањем односно полирањем и репарација оштећеног дела фонтане истим материјалом од кога је израђена фонтана.				
		м2	650,00		
1.12	Поправка шахти са поклопцем од ливеног гвожђа до висине новопроектваног поплочања.				
		ком	15		

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

УКУПНА ЦЕНА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА без урачунатог ПДВ:	динара
П.Д.В.:	___% _____ динара
УКУПНА ЦЕНА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА са урачунатим ПДВ:	динара

У Нишу, _____.____.2019. године

П О Н У Ћ А Ч

М.П. _____

(потпис овлашћеног лица)

УПУТСТВО: Понуђач је дужан да Техничку спецификацију радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, попуни читко, оловком која не може бити графитна, да сваку јединичну цену упише посебно за сваку позицију у наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и њихов производ илизбир на месту предвиђеним за то. У случају да понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Техничку спецификацију радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити исту.