

Измењена Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ (НАДЗИЂИВАЊЕ) ГАРДЕРОБА ЗА ОТВОРЕНЕ БАЗЕНЕ И ПРЕТВАРАЊЕ У ОБЈЕКАТ КУГЛАНЕ И СТРЕЉАНЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У ОКВИРУ СРЦ „ЧАИР“ У НИШУ					
1.	2.	3.	4.	5.	6 = 4*5
РЕД. БР.	ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА I део објекта: санитарни блок за отворене базене (ознака 3 на основи приземља)					
СТОЛАРСКИ РАДОВИ:					
1.	Набавка, транспорт и уградња лаких преграда у санитарним чворовима са фиксним и отварајућим деловима. Преграде су од алуминијумске панелне конструкције, са пластификацијом у белој боји и испуном од PVC панела d=13mm. Предвидети графичку ознаку намене на вратима. Преграде су укупне висине 200 cm, издигнуте од пода за 20cm преко одговарајућих стопа. Отварајућа крила су снабдевена са по две шарке и бравом са резом са унутрашње стране. Врата су снабдевена самозатварајућим шаркама бравицама од нерђајућег челика, имају кључаоницу са унутрашње стране, које се закључавају и сигнализирају (црвеним и зеленим знаком) заузетост. Преграду урадити према шеми столарије лист 27, 28 и 29, као и детаљима произвођача, а уз сагласност пројектанта. Обрачун се врши по комаду.				
	Монтажне преграде бочна страна, фиксни део димензије 140/200cm	kom	11		
	Монтажне преграде предња страна, покретни део - врата димензије 60/200cm	kom	14		
	Монтажне преграде предња страна, фиксни део - врата димензије 15/200cm	kom	7		
	Монтажне преграде предња страна, фиксни део - врата димензије 30/200cm	kom	10		
	Монтажне преграде предња страна, фиксни део - врата димензије 105/200cm	kom	1		

Измењена Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објект куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу

	Монтажне преграде, фиксни део за писоар димензије 40/135cm	kom	1		
	Монтажне преграде предња страна, покретни део - врата димензије 60/200cm	kom	2		
	Монтажне преграде предња страна, фиксни део димензије 15/200cm	kom	2		
	Монтажне преграде предња страна, фиксни део димензије 72/200cm	kom	1		
	Монтажне преграде предња страна, фиксни део димензије 85/200cm	kom	1		
	Монтажне преграде, фиксни део за писоар димензије 40/135cm	kom	1		
	САНИТАРИЈА И ГАЛАНТЕРИЈА:				
1.	Набавка и уградња писоара са затвореним сифоном и осталим прибором потребним за уградњу. Обрачун по комаду.	kom	7		
РЕКАПИТУЛАЦИЈА I					
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ:				
		ДИНАРА			
	САНИТАРИЈА И ГАЛАНТЕРИЈА:				
		ДИНАРА			
	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А				
		ДИНАРА			
	П.Д.В. _____ %				
		ДИНАРА			
	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ				
		ДИНАРА			

Измењена Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу

1.	2.	3.	4.	5.	6 = 4*5
РЕД. БР.	ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА					
II део: ограда на граници парцеле са тениским теренима					
I	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:				
1.	Демонтажа бетонске ограде тениских терена на граници са простором испред улаза у објекат стрељане. Ограда се састоји од монтажних елемената: темељних стопа, стубова, греда и панела. Висина ограде Н=210см. Елементе пажљиво демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по m ² ограде.	m ²	170,00		
2.	Демонтажа жичане ограде тениског терена на граници парцеле са платоом објекта стрељане. Ограда се састоји од челичних стубова и плетене жице висине Н=200см. Дрвену ограду пажљиво демонтирати, очистити, сложити за поновну уградњу или утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију.Обрачун по m ² ограде.	m ²	40,00		
	УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:				
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:				
1.	Ручни ископ земље III категорије за тракасти темељ парапета ограде са одвозом вишка земље на депонију. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по m ³ у збијеном стању.	m ³	34,00		
2.	Набавка и разастирање тампон слоја шљунка d=10cm испод темеља. Тампонски слој шљунка насути, сабити и фино испланирати. Обрачун, по m ³ набијеног шљунка.	m ³	3,40		

Измењена Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објекат куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу

	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:				
III	БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ:				
1.	Израда армирано бетонских тракастих темеља оградe марке МБ 30. Бетонирање радити преко претходно разасртог шљунка дебљине слоја 10cm. Бетон уградити и неговати. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка.Обрачун по m³ темеља.	m³	13,60		
1.	Набавка и уградња бетона МБ 30 за израду парапета оградe ширине 20cm у потребној оплати. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка. Обрачун по m³ парапета.	m³	8,50		
2.	Добетониравање и нега видљивих делова постојећег парапета уз претходно обијање слабих делова и чишћење површина. Обрачун по m³ парапета.	m³	0,80		
	УКУПНО БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ:				
IV	БРАВАРСКИ РАДОВИ:				

Измењена Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објект куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу

1.	Набавка, транспорт и монтажа оградe. Ограда је типски производ одабраног произвођача оградних система (нпр. тип "LEGI RM" са стубовима LEGI "R-PUR" или еквивалент) са по једном капијом на обе стране ("L" форма). Ограда је висине Н=300cm.				
2.	Решеткасти оградни панел је димензија 2030x2540mm, израђен од двоструких хоризонталних жица дебљине 7mm, вертикалних дебљине 5mm и завршне дебљине 8 mm. Панел је израђен тако да је осовинска димензија окца 50x200mm. Панел је у топлоцинкованом стању по норми DIN EN ISO 1461 и пластифициран, боја RAL 6005 - мочварно зелена.	ком	42,00		
3.	Решеткасти оградни панел је димензија 1030x2540mm, израђен од двоструких хоризонталних жица дебљине 7mm и вертикалних дебљине 5mm. Завршне дебљине 8 mm. Панел је израђен тако да је осовинска димензија окца 50x200mm. Панел је у топлоцинкованом стању по норми DIN EN ISO 1461 и пластифициран, боја RAL 6005 - мочварно зелена.	kom	42,00		
4.	Стубови за ограду висине 3060 mm. Пресек стубова је 80x40x3mm, укупне дужине 3800mm. Осовински размак између стубова је 2500mm. На стубовима се налазе отвори кроз које се учвршћује решеткасти панел оградe путем прохромских кука и навртки. Отвор на задњој страни стуба се затварају пластичним чепом док се на врху стуба ставља се пластична капа. Стубови оградe су топлоцинковани по ISO STANDARDU 1461 и пластифициран у боји RAL 6005 - мочварно зелена.	kom	43,00		

Измењена Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објект куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу

5.	Остављене рупе у парапету: Монтажа оgrade са транспортом - у остављене отворе у бетонском парапетном зиду осовински на сваких 2500mm, врши се постављање стубова и њихово нивелисање, затим бетонирање истих ситнозрним бетоном. На постављене стубове качење панела, притезање истих помоћу прохромских кукица и матица. Са задње стране стуба отвори се затварају пластичним чепићима, док се са горње стране стуб затвара пластичном капом. Обрачун по дужном метру испоручене и уграђене оgrade.	m1	105 (85+20)		
6.	Ростављање једнокрилне капије, према упутству произвођача. Капија је висине 2030mm, ширине 1000mm, пластифицирана у боји РАЛ 6005 - мочварно зелена. Саставни део оgrade је и брава чији се кључеви по извођењу предају инвеститору. Обрачун се врши по комаду уграђене једнокрилне капије.	kom	2,00		
	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:				
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА II				
1.	УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА:	ДИНАРА			
2.	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:	ДИНАРА			
3.	УКУПНО БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ:	ДИНАРА			
4.	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:	ДИНАРА			
	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ДИНАРА			
	П.Д.В. %	ДИНАРА			
	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ	ДИНАРА			

Измењена Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објект куглане и стрелане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу

1.	2.	3.	4.	5.	6 = 4*5
РЕД. БР.	ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ
ПОЗ СП1: Израда и монтажа стаклена ветробранска преграда са двоје двокрилних стаклених врата димензија 735/305цм					
Израда и монтажа стаклене ветробранске преграде са двоје двокрилних стаклених врата у алуминијумском штоку. Конструкција преграде је од алуминујумских профила са испуном од стакла отпорног на ломљење, нијанса RAL7024 и вратима нијанса RAL7016. Покретни део су двокрилна врата са једноструким застакљењем д=10mm, према детаљу произвођача. По вертикалним ивицама на спојевима са зидом поставити алуминијумски профил. Врата су снабдевена подним аутоматом са холд - опен функцијом на 90° и алуминијумским цевастим рукохватом. Преграду изградити према шеми столарије. Врата дихтовати према упутству произвођача. Систем стаклених преграда се састоји од: Окова: угаоне спојнице, шарке, браве, ручице, фиксни стопер из пода и алуминијумских профила. Испуна: Каљено стакло отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм. Преграде урадити према шеми столарије, као и детаљима произвођача, а уз сагласност пројектанта Зидарска мера: 735/305цм Обрачун се врши по м2.					
1.	Носач стаклених преграда од алуминијумских профила МГ22 - РАЛ 7024	метар	29,10		
2.	Носач стаклених врата од алуминијумских профила (алу шток) МГ22 - РАЛ 7016	метар	32,40		
3.	Испуна алуминијумских преграда: Каљено стакло отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм.	м2	22,88		
4.	Оков за стаклена врата	комад	2		
5.	Подни аутомат са холд - опен функцијом на 90°	комад	4		
6.	Цевасти алуминијумски рукохват	комад	4		
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ				ДИНАРА	
ТРАНСПОРТНИ ТРОШКОВИ 5%				ДИНАРА	

НОРМАТИВ	ОПИС РАДА	ГРУПА	Јединица мере – норма сат	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ
ГН-701-701 471703	Припрема и пренос материјала	RV	0.10	61,50 метара		
	Сечење материјала	RV	0.12			
	Састављање рамова	RV	0.32			

Измењена Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објект куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу

	Уграђивање окова	RVII	0.20			
	Монтажа на градилишту	RV	0.34			
ГН-681-202 320411	Застакљивање алуминијумск. преграда стаклом дебљине 8-10мм, рад на висини до 3м, стаклене преграде површине 2-3м2 у комаду са фолијом.	RI	2.00	10,67 метара2		
ГН-681-701 320901	Монтажа стаклених врата у алуминијумс. профилу са свим потребним оковом као и доворотника и аутомата ра холд-опен функцијама, са каљеним стаклом које се монтира помоћу окова, дебљине стакла 8-14мм.	RI	0,36	12,20 метара2		
УКУПНО РАД					ДИНАРА	

УКУПНА ЦЕНА (материјал, транспортни трошкови и рад)	ДИНАРА
Коефицијент предузећа	
Цена по м2 стаклене преграде	ДИНАРА
Укупна количина	22,41 м2
Укупна цена без ПДВ-а	ДИНАРА

1.	2.	3.	4.	5.	6 = 4*5
РЕД. БР.	ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ
ПОЗ СП2: Израда и монтажа стаклене преграде са једним једнокрилним стакленим вратима димензија 310+280+210/320цм					

Измењена Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објект куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу

Израда и монтажа стаклене преграде са једним једнокрилним стакленим вратима у алуминијумском штоку. Конструкција преграде је од алуминујумских профила са испуном од стакла отпорног на ломљење, нијанса RAL7024 и вратима нијанса RAL7016. Покретни део су једнокрилна врата са једноструким застакљењем $d=10\text{mm}$, према детаљу произвођача. По вертикалним ивицама на спојевима са зидом поставити алуминијумски профил, а неопренске профиле на вертикалним спојевима стакла. Преграду изградити према шеми столарије. Врата дихтовати према упутству произвођача.

Систем стаклених преграда се састоји од: Окова: угаоне спојнице, шарке, браве, ручице, фиксни стопер из пода и алуминијумских профила.

Испуна: Каљено стакло отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм са нетранспарентном фолијом у висини 90цм од готовог пода. Преграде урадити према шеми столарије, као и детаљима произвођача, а уз сагласност пројектанта.

Зидарска мера: 310+280+210/320цм. Обрачун се врши по м2.

1.	Носач стаклених преграда од алуминијумских профила МГ22 - РАЛ 7024	метар	21,50		
2.	Носач стаклеих врата од алуминијумских профила (алу шток) МГ22 - РАЛ 7016	метар	5,21		
3.	Испуна алуминијумских преграда: Каљено стакло отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм.	м2	25,54		
4.	Нетранспарентна фолија-имитација пескареног стакла	метар	7,20		
5.	Неопренски профил за вертикалне спојеве стакла	метар	24,60		
6.	Угаона алуминијумска кутија на L спојевима стакла	метар	6,40		
7.	Оков за стаклена врата	комад	1		
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ				ДИНАРА	
ТРАНСПОРТНИ ТРОШКОВИ 5%				ДИНАРА	

НОРМАТИВ	ОПИС РАДА	ГРУПА	Јединица мере – норма сат	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ
ГН-701-701 471703	Припрема и пренос материјала	RV	0.10	26,71 метара		
	Сечење материјала	RV	0.12			
	Састављање рамова	RV	0.32			
	Уграђивање окова	RVII	0.20			
	Монтажа на градилишту	RV	0.34			
ГН-681-202 320411	Застакљивање алуминијумск. преграда стаклом дебљине 8-10мм, рад на висини до 3м,	RI	2.00	23,62 метара2		

Измењена Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објект куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу

	стаклене преграде површине 2-3м2 у комаду са фолијом.					
ГН-681-701 320901	Монтажа стаклених врата у алуминијумс. профилу са свим потребним оковом као и доворотника и аутомата ра холд-опен функцијама, са каљеним стаклом које се монтира помоћу окова, дебљине стакла 8-14мм.	RI	0,36	1,92 метара2		
УКУПНО РАД					ДИНАРА	

УКУПНА ЦЕНА (материјал, транспортни трошкови и рад)					ДИНАРА
Коефицијент предузећа					
Цена по м2 стаклене преграде					ДИНАРА
Укупна количина					25,60 м2
Укупна цена без ПДВ-а					ДИНАРА

1.	2.	3.	4.	5.	6 = 4*5
РЕД.БР.	ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ

ПОЗ СПЗ: Израда и монтажа стаклене преграде са једним једнокрилним стакленим вратима димензија 370/320цм

Израда и монтажа стаклене преграде са једним једнокрилним стакленим вратима у алуминијумском штоку. Конструкција преграде је од алуминујумских профила са испуном од стакла отпорног на ломљење, нијанса RAL7024 и вратима нијанса RAL7016. Покретни део су једнокрилна врата са једноструким застакљењем д=10mm, према детаљу произвођача. По вертикалним ивицама на спојевима са зидом поставити алуминијумски профил, а неопренске профиле на вертикалним спојевима стакла. Преграду изградити према шеми столарије. Врата дихтовати према упутству произвођача. Систем стаклених преграда се састоји од: Окова: угаоне спојнице, шарке, браве, ручице, фиксни стопер из пода и алуминијумских профила. Испуна: Каљено стакло отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм са нетранспарентном фолијом у висини 90цм од готовог пода.. Преграде урадити према шеми столарије, као и детаљима произвођача, а уз сагласност пројектанта. Зидарска мера: 370/320цм. Обрачун се врши по м2.

Измењена Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објект куглане и стрелјане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу

1.	Носач стаклених преграда од алуминијумских профила МГ22 - РАЛ 7024	метар	10,75		
2.	Носач стаклених врата од алуминијумских профила (алу шток) МГ22 - РАЛ 7016	метар	4,28		
3.	Испуна алуминијумских преграда: Каљено стакло отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм.	м2	11,80		
4.	Нетранспарентна фолија - имитација пескареног стакла	метар	3,35		
5.	Неопренски профил за вертикалне спојеве стакла	метар	10,70		
6.	Оков за стаклена врата	комад	1		
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ				ДИНАРА	
ТРАНСПОРТНИ ТРОШКОВИ 5%				ДИНАРА	

НОРМАТИВ	ОПИС РАДА	ГРУПА	Јединица мере – норма сат	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ
ГН-701-701 471703	Припрема и пренос материјала	RV	0.10	15,10 метара		
	Сечење материјала	RV	0.12			
	Састављање рамова	RV	0.32			
	Уграђивање окова	RVII	0.20			
	Монтажа на градилишту	RV	0.34			
ГН-681-202 320411	Застакљивање алуминијумск. преграда стаклом дебљине 8-10мм, рад на висини до 3м, стаклене преграде површине 2-3м2 у комаду са фолијом.	RI	2.00	9,87 метара2		
ГН-681-701 320901	Монтажа стаклених врата у алуминијумс. профилу са свим потребним оковом као и доворотника и аутомата ра холд-опен функцијама, са каљеним стаклом које се монтира помоћу окова, дебљине стакла 8-14мм.	RI	0,36	1,92 метара2		

Измењена Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објект куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу

УКУПНО РАД	ДИНАРА
------------	--------

УКУПНА ЦЕНА (материјал, транспортни трошкови и рад)	ДИНАРА
Коефицијент предузећа	
Цена по м2 стаклене преграде	ДИНАРА
Укупна количина	11,85 м2
Укупна цена без ПДВ-а	ДИНАРА

1.	2.	3.	4.	5.	6 = 4*5
РЕД.БР.	ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ
ПОЗ СП4: Израда и монтажа стаклене фиксне преграде димензија 180/320цм					
Израда и монтажа стаклене фиксне преграде. Конструкција преграде је од алуминујумских профила са испуном од стакла отпорног на ломљење, нијанса RAL7024. По вертикалним ивицама на спојевима са зидом поставити алуминијумски профил, а неопренске профиле на вертикалним спојевима стакла. Преграду изградити према шеми столарије. Систем стаклених преграда се састоји од: Окова: алуминијумских профила. Испуна: Каљено стакло отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм са нетранспарентном фолијом у висини 90цм од готовог пода.. Преграде урадити према шеми столарије, као и детаљима произвођача, а уз сагласност пројектанта. Зидарска мера: 180/320цм. Обрачун се врши по м2.					
1.	Носач стаклених преграда од алуминијумских профила МГ22 - РАЛ 7024	метар	10,00		
2.	Испуна алуминијумских преграда: Каљено стакло отпорно на ломљење укупне дебљине 10мм.	м2	5,76		
3.	Нетранспарентна фолија - имитација пескареног стакла	метар	1,62		
4.	Неопренски профил за вертикалне спојеве стакла	метар	3,20		
УКУПНО МАТЕРИЈАЛ				ДИНАРА	
ТРАНСПОРТНИ ТРОШКОВИ 5%				ДИНАРА	

Измењена Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објект куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу

НОРМАТИВ	ОПИС РАДА	ГРУПА	Јединица мере – норма сат	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ
ГН-701-701 471703	Припрема и пренос материјала	RV	0.10	10,00 метара		
	Сечење материјала	RV	0.12			
	Састављање рамова	RV	0.32			
	Уграђивање окова	RVII	0.20			
	Монтажа на градилишту	RV	0.34			
ГН-681-202 320411	Застакљивање алуминијумск. преграда стаклом дебљине 8-10мм, рад на висини до 3м, стаклене преграде површине 2-3м ² у комаду са фолијом.	RI	2.00	5,76 метара ²		
УКУПНО РАД					ДИНАРА	

УКУПНА ЦЕНА (материјал, транспортни трошкови и рад)	ДИНАРА
Коефицијент предузећа	
Цена по м ² стаклене преграде	ДИНАРА
Укупна количина	8,80 м ²
Укупна цена без ПДВ-а	ДИНАРА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА III СТАКЛЕНЕ ПРЕГРАДЕ	
ПОЗ СП1: Израда и монтажа стаклена ветробранска преграда са двоје двокрилних стаклених врата димензија 735/305цм	ДИНАРА
ПОЗ СП2: Израда и монтажа стаклене преграде са једним једнокрилним стакленим вратима димензија 310+280+210/320цм	ДИНАРА
ПОЗ СП3: Израда и монтажа стаклене преграде са једним једнокрилним стакленим вратима димензија 370/320цм	ДИНАРА
ПОЗ СП4: Израда и монтажа стаклене фиксне преграде димензија 180/320цм	ДИНАРА

Измењена Техничка спецификација радова у циљу реализације пројекта за извођење реконструкције и доградње (надзиђивање) гардероба за отворене базене и претварање у објект куглане и стрељане са пратећим садржајем у оквиру СРЦ „Чаир“ у Нишу

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ДИНАРА
П.Д.В. _____ %	ДИНАРА
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ	ДИНАРА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА	
РАДОВИ НА ДЕЛУ ОБЈЕКТА: САНИТАРНИ БЛОК ЗА ОТВОРЕНЕ БАЗЕНЕ (ОЗНАКА 3 НА ОСНОВИ ПРИЗЕМЉА)	ДИНАРА
РАДОВИ НА ОГРАДИ НА ГРАНИЦИ ПАРЦЕЛЕ СА ТЕНИСКИМ ТЕРЕНИМА	ДИНАРА
РАДОВИ НА СТАКЛЕНИМ ПРЕГРАДАМА	ДИНАРА
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ДИНАРА
П.Д.В. _____ %	ДИНАРА
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ	ДИНАРА

Дана,____.____.2019. год.

П О Н У Ћ А Ч

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свог материјала наведеног у позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду и уграђивање, како је то наведено у позицијама. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом. Наведени типови и произвођачи инсталационог материјала, нису обавезни. Извођач може уградити и други материјал али под условом да има исте карактеристике, а што предходно потврђује и овери надзорни орган, по понуђеној цени. Одвоз шута и вишка материјала као и чишћење просторија и простор око објекта такође урачунати у цену. У цену радова урачунати и уређење градилишта пре почетка градње, за време и после завршетка свих радова.